LAMPIRAN PERJANJIAN PERINTAH KERJA (PPK)
NOMOR : TP.02.01/F.RSA/002/WIKA-CAKRA KSO /IV/2016
TANGGAL : 28 APRIL 2016

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOL.	HARGA SAT.	JUMLAH
	I . Mobilisasi dan Pekerjaan Persiapan				
1	Mob dan Demob Crane Bore	unit	3	30.000.000	90.000.000
2	Mob dan Demob Crane Service	unit	3	25.000.000	75.000.000
3	Mob dan Demob Exavator	unit	3	10.000.000	30.000.000
4	Mob dan Demob Aksesoris Bentonite	unit	1	Include	
5	Pekerjaan persiapan (Akomodasi dan Keamanan)	ls	1	Include	
				Sub-Total I	**195.000.000**
	II. Pekerjaan Bored Pile				
1	Pengeboran Bored Pile ø 1000 mm	m'	10.290,00	275.000	2.829.750.000
2	Upah Pengecoran	m3	8.077,65	85.000	686.600.250
3	Upah Pembesian (Perakitan dan handling)	kg	534.430,00	1.000	534.430.000
4	Buang Tanah Hasil Pengeboran	m3	9.693,18	100.000	969.318.000
5	Bentonite Pencegah Keruntuhan	m3	8.077,65	300.000	2.423.295.000
				Sub-Total II	7.443.393.250
				Total (Total I + II + III)	7.638.393.250
				PPN 10%	763.839.325
				GRAND TOTAL	8.402.232.575

PT. GRANT SURYA MULTI SARANA

Jimmy Rivael
Kepala Divisi

WIKA - CAKRA KSO

Daryanto
Manajer Proyek